

## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Kegiatan	:	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang luasnya di bawah 1000Ha dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan	:	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (DAU)
PaketPekerjaan	:	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Daerah Irigasi Ciawang
Dinas	:	Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
TahunAnggaran	:	2023
LokasiPekerjaan	:	Desa Ciawang, Kecamatan Leuwisari
NilaiPagu	:	Rp. 92.000.000,00
Nilai HPS	:	Rp. 91.983.381,86
Waktupelaksanaan	:	90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender
LingkupPekerjaan	:	1. Pembuatan Talang Duduk Terbuka Spj.39,50 m 2. Pembuatan Saluran Pasangan Spj.48,50 m ( Ka : 7,50 m' , Ki : 41.00 m' )
RincianPekerjaan	:	<p><u>PEKERJAAN PERSIAPAN</u>            Uitzet/Pengukuran Kembali,            Kisdam/Pengeringan,            Foto Dokumentasi,            Papan Nama Proyek,            Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).</p> <p><u>PEKERJAAN PELAKSANAAN</u>            Galian Tanah Biasa            Timbunan Tanah Kembali            Pasangan Batu Kali 1Pc : 4Psr , &gt; 0 s.d l m'            Plesteran Campuran 1 Pc : 3 Ps            Acian            Siaran 1Pc : 2Psr            Beton Mutu f'c 14,50 Mpa (K 175)            Bekisting            Bongkar Bekisting            Pembesian</p>