

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Kegiatan	:	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan	:	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (DAU)
Paket Pekerjaan	:	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan DI. Cibeureum I Desa Nusawangi Kec. Cisayong
Dinas	:	Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Tahun Anggaran	:	2024
Lokasi Pekerjaan	:	Desa Nusawangi, Kecamatan Cisayong
Nilai Pagu	:	Rp. 182.000.000,00
Nilai HPS	:	Rp. 181.978.555,01
Waktu Pelaksanaan	:	90 (Sembilan puluh) Hari Kalender
Lingkup Pekerjaan	:	- Perbaikan Bendung 1 bh - Pembuatan TPT h = 3.00 m' Spj 23,00 m' (Ka = 7,50 m' , KI = 15,50 m')
Rincian Pekerjaan	:	<u>PEKERJAAN PERSIAPAN</u> Uitzet/Pengukuran Kembali, Kisdam/Pengeringan, Foto Dokumentasi, Papan Nama Proyek, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). <u>PEKERJAAN PELAKSANAAN</u> Galian Tanah Biasa Galian Tanah Berbatu Timbunan Tanah Kembali Pasangan Batu 1Pc : 4Psr , > 1 s.d 2 m' Pasangan Batu 1Pc : 4Psr , > 2 s.d 3 m' Siaran Plesteran Campuran 1 Pc : 3 Ps Acian Beton Mutu f'c 15,00 Mpa Cetakan Beton (Bekisting) Bongkar Bekisting Pembesian